Lp.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	**KOMPLEKSOWE WYKONANIE PRAC**					
1.1	Usunięcie fragmentów żelbetowego stropu na poziomie +8,61 wysuniętych na ok. 20 cm	kpl.			- zł	
1.2	Usunięcie wszystkich drobnych elementów stalowych pozostałych po rozbiórce starych instalacji w postaci uchwytów i innych, z uwzględnieniem wycięcia w taki sposób, by chowały się pod płaszczyzną cegły na min. 2 cm	kpl.			- zł	
1.3	Wyrównanie poszarpanych elementów żelbetowych i murowych	kpl.			- zł	
1.4	Naprawa ubytków murów w ścianach	kpl.			- zł	
1.5	Zamurowanie otworów okiennych	kpl.			- zł	
1.6	Wyrównanie ściany attykowej do grubości 45 cm od poziomu +8,61 do +9,96 / domurowaniu ściany grubości 12 cm z bloczka ceramicznego w celu uniknięcia uskoku	kpl.			- zł	
1.7	Skucie wszystkich tynków i wykonanie na całości ściany nowych tynków cementowo – wapiennych	kpl.			- zł	
1.8	Wykonanie nowych obróbek blacharskich, a wcześniej wylewki betonowej pod obróbki gr. 6-8 cm i podkładu z papy izolacyjnej	kpl.			- zł	
1.9	Wykonanie naprawy tynków od strony tylnej Dakri – ok. 150 cm poniżej górnej attyki i uszczelnieniu dylatacji	kpl.			- zł	
1.10	Pozostałe prace, które oferent uważa za niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia	kpl.			- zł	
				RAZEM PKT 1	**- zł**	