Czerpnia prostokątna
np.: 900x300mm z żaluzjami
i przepustnicą

Wyrzutnia prostokątna
np.: 600x400mm z żaluzjami
i przepustnicą

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO–WYWIEWNA
PODWIESZANA TYP OPAL COMPACT PP 4
Vn=1200m3/h, dP=300Pa
Vn=1090m3/h, dP=300Pa
Moc nagrzewnicy elektrycznej 4,2kW
Moc chłodnicy freonowej 8kW

ISTNIEJĄCA
Klapa p.poż na wyjściu
z wentylatorni 2szt.
KLAPA 630x200mm FID S/P–p
z siłownikiem BELIMO BLF 230
zasilanie AC230V, 50/60Hz

3.3 POKÓJ BIUROWY 1
21,65m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.4 POKÓJ BIUROWY 2
13,16m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.5.A POKÓJ BIUROWY 3.A
22,95m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,70m

3.5.B POKÓJ BIUROWY 3.B
22,88m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,70m

3.6 POKÓJ BIUROWY 4
22,42m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.7 POKÓJ BIUROWY 5
21,89m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.8 POKÓJ BIUROWY 6
29,70m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.9 POKÓJ BIUROWY 7
19,12m2 WYK. DYWAN.
Hs=3,28m

3.10 POKÓJ BIUROWY 8
19,15m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

3.11 POKÓJ BIUROWY 9
27,80m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

3.12 POKÓJ BIUROWY 10
31,66m2 WYK. DYWAN.
Hs=2,80m

3.13 KORYTARZ
9,76m2 WYK. PCV
Hs=2,80m

3.14 WC MĘSKIE
10,7m2 GRES
Hs=2,70m

3.15 WC DAMSKIE
7,9m2 GRES
Hs=2,70m

3.2 ANEKS KUCHENNY
4,44m2 GRES
Hs=2,80m

3.16 WC OZN
4,32m2 GRES
Hs=2,80m

3.17 POM. POMOCNICZE
13,45m2

WŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO KRÓĆCA

2,90m spód
2,63m

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 150–160/530
Vw=240m3/h, dP=150Pa

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 100/280
Vw=100m3/h, dP=150Pa

Wentylator kanałowy
typ ML EC.A 100/280
Vw=30m3/h, dP=150Pa

Tłumik akustyczny

istniejąca zabudowa meblowa

N2	360m3/h
W2	360m3/h

N2	185m3/h
W2	185m3/h

N1	345m3/h
W1	345m3/h

N1	390m3/h
W1	390m3/h

N1	230m3/h
N2	110m3/h

N1	375m3/h
W1	375m3/h

N1	120m3/h
W1	120m3/h

Ws	240m3/h
Wsoc	30m3/h
Ws	50m3/h
Ws	50m3/h

xystudio
XYSTUDIO SP. Z O.O.
03–916 Warszawa, ul.Wileczych 8/2
tel./fax. (022) 616–10–44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

III KONDYGNACJA BIUROWA W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE W ŁODZI PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE .EW. 80/39 Z OBRĘBU W–25

projekt:
PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F" W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE W ŁODZI PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE .EW. 80/39 Z OBRĘBU W–25 Z FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ NA BIUROWĄ

inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

zespół autorski:	nr upr.:	podpis:
mgr inż. EMILIA MENDYGRAŁ	MAZ/0070/POOS/12	

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA	INST. SANITARNE
Rysunek: RZUT KONDYGNACJI +3 INSTALACJA WENTYLACJI MECH.	Rewizja: –
	Skala: 1:50
Rysunek nr: ŁSSE–ZSU–S–WM.1	Data: 24.09.2024
	Rysował: EM