


OZNACZENIA NA PROJEKCIE:

- KABLE ZASILAJACE
- KABLE TELETECHNICZNE
- PROJ. STUDNIA KABLOWA SK-1
- KAMERA ZEWNĘTRZNA IP
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA SŁUPIE STALOWYM

Lista kabli energetycznych

Skąd	Nr kabla	Dokąd	Kabel	przekrój [mm 2]	długość oblicz. [m]
Złącze zasilające - ZK	Z_SO	Szafka - SO	YKY	4x4	5
Szafka - SO	Z_ST	Szafka teltech. - ST	YKY	3x2,5	5
Szafka - SO	Z_SL1	Napędy szlabanów 1	YKY	3x2,5	110
Szafka - SO	Z_KS1	Kasa 1	YKY	3x2,5	120
Szafka - SO	Z_SL2	Napędy szlabanów 2	YKY	3x2,5	8
Szafka - SO	Z_KS2	Kasa 2	YKY	3x2,5	15
Szafka - SO	Z_OZ1	Oświetlenie L-01 - L-14	YKY	5x2,5	190
Szafka - SO	Z_OZ2	Oświetlenie L-15 - L-27	YKY	5x2,5	185

Lista kabli teletechnicznych

Szafka - ST	T_1	Pomieszczenie 0.3 w budynku	SM-6xG.652.D - zewnętrzny		130
Szafka - ST	T_K-01	Kamera K-01	UTP kat. 6A-zewnętrzny		30
Szafka - ST	T_K-02	Kamera K-02	UTP kat. 6A-zewnętrzny		30
Szafka - ST	T_K-03	Kamera K-03	UTP kat. 6A-zewnętrzny		95
Szafka - ST	T_K-04	Kamera K-04	UTP kat. 6A-zewnętrzny		80
Szafka - ST	T_K-05	Kamera K-05	UTP kat. 6A-zewnętrzny		80
Szafka - ST	T_K-06	Kamera K-06	UTP kat. 6A-zewnętrzny		100
Szafka - ST	T_K-07	Kamera K-07	UTP kat. 6A-zewnętrzny		30
Szafka - ST	T_K-08	Kamera K-08	UTP kat. 6A-zewnętrzny		30
Szafka - ST	T_K-09	Kamera K-09	UTP kat. 6A-zewnętrzny		30
Szafka - ST	T_K-10	Kamera K-10	UTP kat. 6A-zewnętrzny		65
Szafka - ST	T_K-11	Kamera K-11	UTP kat. 6A-zewnętrzny		80
Szafka - ST	T_K-12	Kamera K-12	UTP kat. 6A-zewnętrzny		5
Szafka - ST	T_K-13	Kamera K-13	UTP kat. 6A-zewnętrzny		10
Szafka - ST	T_K-14	Kamera K-14	UTP kat. 6A-zewnętrzny		105
Szafka - ST	T_K-15	Kamera K-15	UTP kat. 6A-zewnętrzny		105
Szafka - ST	T_SL1	Terminale przy szlabanie 1	2xUTP kat. 6A-zewnętrzny		2x105
Szafka - ST	T_SL2	Terminale przy szlabanie 2	2xUTP kat. 6A-zewnętrzny		2x10
Szafka - ST	T_KS	Kasa 1	UTP kat. 6A-zewnętrzny		110
Szafka - ST	T_KS	Kasa 2	UTP kat. 6A-zewnętrzny		10

UWAGI:

1. Złącze kablowo-pomiarowe wykona Dostawca en-el na podstawie oddzielnego opracowania - zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
2. Kable zasilające układać na głębokości 0,7m od poziomu docelowo ukształtowanego terenu, (z zachowaniem odległości 20cm pod płytą konstrukcyjną) na podsypce piaskowej, równolegle układać bednarkę uziemiającą Fe/Zn25x4mm.
3. Kable teletechniczne układać w rurach osłonowych na głębokości 0,5m od poziomu docelowo ukształtowanego terenu, (z zachowaniem odległości 20cm pod płytą konstrukcyjną) na podsypce piaskowej.
4. Wszystkie kable układać w rurach osłonowych.
5. Kable przykryć 20 cm warstwą piasku i folią PCV w kolorze niebieskim.
6. Całość prac wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.
7. Szafka terenowa - hermetyczna podziemna.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant
dwa
domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25, znajdującej się w Łodzi przy ul.Tymienieckiego 22 G.

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G; 90-349 Łódź
działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m.Łódź
oraz działka nr ewid. 80/13 i 80/35, obręb W-25 m. Łódź

Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Witold Makówka	Nr upr. 177/86/WŁ	Podpis
Sprawdzający branży elektrycznej: inż. Edward Pałka	Nr upr. GP.II-460-35/76	Podpis
Branża ELEKTRYCZNA		Data wrzesień 2023
Stadium PROJEKT TECHNICZNY	Format .	Skala 1:500

Rysunek
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2308	PT.E.PZT	00

Plik