PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI	:	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź
INWESTOR	:	Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ADRES INWESTORA	:	ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Piotr Toporski
DATA OPRACOWANIA	:	11.12.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R+S
Zysk [Z]	%	R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	%	M
VAT [V]	%	Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Piotr Toporski

Data opracowania
11.12.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu
Budynek G przy ul. ks. bp. Tymienieckiego 22G w Łodzi - istniejący obiekt w zespole "Księży Młyn". Przedmiot inwestycji: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa 1. piętra na salę konferencyjną dla ok. 150 osób z powiązanymi pomieszczeniami (foyer, zaplecze cateringowe, magazyn, toalety).

Lokalizacja i otoczenie

" Adres: ul. Ks. B. W. Tymienieckiego 22G, działka nr 80/39, obręb W 25, Łódź.
" Usytuowanie: budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w północno zachodniej części działki; wpis w rejestr zabytków w sąsiedztwie.
" Dojazd i drogi pożarowe: dostęp od ul. Fabrycznej i Tymienieckiego; utwardzone dojście do drogi pożarowej szer. 4 m długości 15,2 m spełnia wymagania dojścia.

Parametry użytkowe i powierzchniowe

" Funkcja po przebudowie: sala konferencyjna i pomieszczenia towarzyszące - funkcja usługowa.
" Powierzchnia zabudowy: 541,49 m2.
" Powierzchnia użytkowa 1. piętra (po zmianie): 471,64 m2; powierzchnia sali konferencyjnej G.1 10: 250,23 m2; foyer G.1 09: 100,74 m2.
" Wysokość budynku: 10,60 m; budynek niski, 2 kondygnacje nadziemne.

Konstrukcja, przegrody i wykończenia

" Konstrukcja nośna: żelbetowa płytowo słupowa; stropy monolityczne żelbetowe; fundamenty bezpośrednie na ławach i stopach.
" Ściany wewnętrzne: lekkie systemy g/k z wymaganymi klasami akustycznymi i ppoż; ściany działowe min. odporność pożarowa EI15; wybrane przegrody REI120. Izolacyjność akustyczna ściany sali: RA1R > 48 dB; ściana między G.1 07 i G.1 06 R'A1 > 40 dB.
" Sufity: zmienne systemy sufitów podwieszanych; sufitowe ustroje akustyczne w sali konferencyjnej.
" Posadzki: panele winylowe drewnopodobne; cokoły MDF wys. 8 cm.
" Stolarka i ślusarka: dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej płycinowej; nowe elementy aluminiowe wewnętrzne wg zestawienia; istniejące drzwi do toalet odnowione i polakierowane.
" Elementy dekoracyjne: okładziny z betonu architektonicznego; tapeta ścienna; ustrój akustyczny ścienny; gres do wysokości 210 cm w toaletach i zapleczu cateringowym.

Założenia kosztorysowe

" Zakres kosztorysowy przyjęty: roboty rozbiórkowe, przebudowa ścian działowych i przegród ppoż, sufity i posadzki, stolarka i ślusarka, wykończenia wewnętrzne, zabudowy meblowe catering.
" Przyjęte standardy materiałowe: wykończenia wg "Specyfikacja wykończeń wewnętrznych" (matowa farba lateksowa E.L.F. I klasa odporności na szorowanie, panele winylowe drewnopodobne, elementy z betonu architektonicznego, gres w sanitariatach).

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	SST.01	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i ścianek szklanych folią na czas prowadzenia prac budowlanych	m^2		
			3,12*4	m^2	12,480	
			1,3*4*16	m^2	83,200	
			1,6*4*2	m^2	12,800	
			8,2*4	m^2	32,800	
			3,5*4,7*2	m^2	32,900	
			1,6*2	m^2	3,200	
					RAZEM	**177,380**
2 d.1	SST.01	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki gipsowo kartonowej w pom. G.1-06	m^2		
			3,9*4,48	m^2	17,472	
					RAZEM	**17,472**
3 d.1	SST.01	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie obudowy słupa z płyty gipsowo kartonowej w pom. G.1-09	m^2		
			1,55*4,48	m^2	6,944	
					RAZEM	**6,944**
4 d.1	SST.01	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki gipsowo kartonowej w pom. G.1-02	m^2		
			(1,9+1,45+0,6+3,65+0,3+0,6)*4,48	m^2	38,080	
					RAZEM	**38,080**
5 d.1	SST.01	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - nadproża w pom. G.1-09	m^3		
			0,2*0,25*(0,3+1,2+0,3)	m^3	0,090	
			0,2*0,25*(0,3+1,2+0,3)	m^3	0,090	
			0,2*0,25*(0,3+0,42+1,88+0,3)	m^3	0,145	
			0,2*0,25*(0,3+1,475+0,3)	m^3	0,104	
			0,2*0,25*(0,3+1,375+0,3)	m^3	0,099	
					RAZEM	**0,528**
6 d.1	SST.01	KNR 2-01 0202-01	Odwóz gruzu do utylizacji - odległość określa oferent	m^3		
			poz.1*0,15	m^3	26,607	
			poz.3*0,15	m^3	1,042	
			poz.4*0,15	m^3	5,712	
			poz.5	m^3	0,528	
					RAZEM	**33,889**
7 d.1	SST.01	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m^3		
			poz.1*0,15	m^3	26,607	
			poz.3*0,15	m^3	1,042	
			poz.4*0,15	m^3	5,712	
			poz.5	m^3	0,528	
					RAZEM	**33,889**
8 d.1	SST.01	KNR 0-19 0931-10 analogia	Demontaż istniejącej ślusarki aluminiowej w pom. G.1-09	m^2		
			1,2*3,5+1,2*3,5+(0,42+1,88)*3,5	m^2	16,450	
			1,475*2,53	m^2	3,732	
			1,375*3,5	m^2	4,813	
					RAZEM	**24,995**
9 d.1	SST.01	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi w pom. G.1-08	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
10 d.1	SST.01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele winylowe w pom. G.1-06	m^2		
			28,03	m^2	28,030	
					RAZEM	**28,030**
11 d.1	SST.01	KNR 2-01 0202-01	Odwóz odpadów do utylizacji - odległość określa oferent	m^3		
			poz.8*0,2	m^3	4,999	
			poz.9*0,9*2*0,2	m^3	0,360	
			poz.10*0,03	m^3	0,841	
					RAZEM	**6,200**
2			**ŚCIANY**			

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	SST.01	KNR 0-14 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - ściana SW1 o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. R"A1 48dB grubość całkowita systemu-205mm	m2		
			9,7*4,33	m2	42,001	
					RAZEM	**42,001**
13 d.2	SST.01	KNR 0-14 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - ściana SW2 bez wymagań akustycznych grubość całkowita systemu-125mm	m2		
			2,515*4,33	m2	10,890	
			2,515*4,33	m2	10,890	
					RAZEM	**21,780**
14 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	Ścianki z cegieł pełnych o grubości 12 cm - pomieszczenie G.1-02	m2		
			(1,18+0,6)*4,33	m2	7,707	
			(3,8)*4,33	m2	16,454	
			(1,05)*4,33	m2	4,547	
			(1,2+1,2+0,42+0,3)*3,7	m2	11,544	
					RAZEM	**40,252**
15 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach - pomieszczenie G.1-02	m2		
			(1,18+0,6)*4,33*2	m2	15,415	
			(3,8)*4,33*2	m2	32,908	
			(1,05)*4,33*2	m2	9,093	
			(1,2+1,2+0,42+0,3)*3,7*2	m2	23,088	
					RAZEM	**80,504**
16 d.2	SST.01	KNR 0-14 2010-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe SW4. 1- obudowa gk szachtów - grubość całkowita systemu-75mm	m2		
			1,215*4,33	m2	5,261	
			(0,17+0,2+0,2)*4,33	m2	2,468	
					RAZEM	**7,729**
17 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	Ścianki z cegieł pełnych o grubości 12 cm - obudowa gk szachtów	m2		
			(0,295+0,6+1,31+0,6)*4,33	m2	12,146	
					RAZEM	**12,146**
18 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach - obudowa gk szachtów	m2		
			(0,295+0,6+1,31+0,6)*4,33	m2	12,146	
					RAZEM	**12,146**
19 d.2	SST.01	analiza indywidualna	Zabezpieczenie przejścia instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	**4,000**
20 d.2	SST.01	KNR 0-14 2010-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe SW4. 3- obudowa gk szachtów REI120	m2		
			1,375*4,33	m2	5,954	
					RAZEM	**5,954**
21 d.2	SST.01	KNR 0-14 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe, wypełnienie płytą akustyczną - ściana SW5 o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. R"A1 40dB - grubość całkowita systemu-125mm	m2		
			(1,95+1+0,95)*4,33	m2	16,887	
					RAZEM	**16,887**
22 d.2	SST.01	KNR 0-14 2011-01 analogia	Systemowe zabezpieczenie słupów żelbetowych do klasy R120	m2		
			(0,2+0,4)*2*3,73*2	m2	8,952	
					RAZEM	**8,952**
23 d.2	SST.01	KNKRB 2 0803-08 analogia	Gładź gipsowa	m2		
			153,071+20,52+20,26	m2	193,851	
					RAZEM	**193,851**

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Słupy żelbetowe istniejące - wykończenie surowego betonu zabezpieczone lakierem bezbarwnym SC0	m2		
			1,54*4,33*9	m2	60,014	
					RAZEM	**60,014**
25 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 1520-01 analogia	Tapetowanie ścian - tapeta ścienna w kolorze granatowym SC1	m2		
			28,033*4,33	m2	121,383	
			1,3*2,33*8	m2	24,232	
			1,6*2,33*2	m2	7,456	
					RAZEM	**153,071**
26 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Malowanie - farba lateksowa w kolorze białym - SC2	m2		
			10,66-0,715*2	m2	9,230	
			15,92*4,33	m2	68,934	
			4,72*4,33	m2	20,438	
			3,13*2,43	m2	7,606	
			1,32*2,43	m2	3,208	
			21,80*4,43	m2	96,574	
			1,32*2,43*3	m2	9,623	
			1,8*2,43	m2	4,374	
					RAZEM	**219,987**
27 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Malowanie - farba lateksowa w kolorze czarnym- SC2.1	m2		
			(1,52+0,485+3,33+3,315)*2,23	m2	19,290	
			(1,52+0,485+3,33+3,315)*2,23	m2	19,290	
			(2,05+1,085+1,14+0,655+1,27+2,05+0,705+0,085)*2,23	m2	20,159	
					RAZEM	**58,739**
28 d.2	SST.01	analiza indywidualna	Okładzina ryflowana odlewana z betonu architektonicznego SC3	m2		
			36,27*4,33	m2	157,049	
			0,715*2,82	m2	2,016	
			30,53	m2	30,530	
					RAZEM	**189,595**
29 d.2	SST.01	analiza indywidualna	Ustrój akustyczny zgodnie z opracowaniem akustycznym, wykończenie w kolorze granatowym UAK1	m2		
			9,72*4,33	m2	42,088	
			-1,4*2,4	m2	-3,360	
			-1,8*2,0	m2	-3,600	
					RAZEM	**35,128**
30 d.2	SST.01	KNR-W 2-02 0839-07 analogia	Licowanie ścian płytkami ściennymi szkliwionymi	m2		
			(1,52+0,485+3,33+3,315)*2,1	m2	18,165	
			(2,05+1,27+0,655+1,54+2,05+1,27+0,705+0,455)*2,1	m2	20,990	
			(2,05+1,085+1,14+0,655+1,27+2,05+0,705+0,085)*2,1	m2	18,984	
					RAZEM	**58,139**
3			**STOLARKA, ŚLUSARKA, KOTARY**			
31 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1020-02	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D1 (90+50)x240	m2		
			(0,9+0,5)*2,4	m2	3,360	
					RAZEM	**3,360**
32 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1020-02	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D2 90x240	m2		
			0,9*2	m2	1,800	
					RAZEM	**1,800**
33 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1040-01	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D3 (90+90)x200	m2		
			(0,9+0,9)*2	m2	3,600	
					RAZEM	**3,600**
34 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1020-02	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D4 90x240	m2		
			0,9*2	m2	1,800	
					RAZEM	**1,800**
35 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1020-02	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D5 90x240	m2		
			0,9*2	m2	1,800	
					RAZEM	**1,800**

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1040-01	Zakup, dostawa i montaż - Drzwi D5 (90+73)x240	m2		
			(0,9+0,73)*2,4	m2	3,912	
					RAZEM	**3,912**
37 d.3	SST.01	analiza indy-widualna	Doposażenie istniejących drzwi do pom. G.1-04 w samozamykacz z szyną ślizgową, ukryty w płycie skrzydła	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
38 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1040-06	Zakup, dostawa i montaż - witryny aluminiowe W1	m2		
			1,5*2,53	m2	3,795	
					RAZEM	**3,795**
39 d.3	SST.01	KNR-W 2-02 1020-02	Zakup, dostawa i montaż - drzwi łazienkowe do polakierowania	m2		
			0,9*2*5	m2	9,000	
					RAZEM	**9,000**
40 d.3	SST.01	analiza indy-widualna	Zakup, dostawa i montaż - Karnisze sterowane elektrycznie proste	m		
			6,96+7,88+7,8+4,69+1,8+6,65	m	35,780	
					RAZEM	**35,780**
41 d.3	SST.01	analiza indy-widualna	Zakup, dostawa i montaż - Karnisze sterowane elektrycznie gięte	m		
			6,65	m	6,650	
					RAZEM	**6,650**
42 d.3	SST.01	analiza indy-widualna	Zakup, dostawa i montaż - Kotary akustyczne z wolno wiszącej grubo drapowanej kotary ok/ 0,4 kg/m2 z atestem trudnopalności	m2		
			534,61	m2	534,610	
					RAZEM	**534,610**
4			**POSADZKI**			
43 d.4	SST.01	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2		
			4,88+5,72+5,06+12,74+28,03+100,74+250,23	m2	407,400	
					RAZEM	**407,400**
44 d.4	SST.01	KNNR 2 1205-09 analogia	Podłoga z drewnopodobnych paneli winylowych klejonych do podłoża	m2		
			4,88+5,72+5,06+12,74+28,03+100,74+250,23	m2	407,400	
					RAZEM	**407,400**
45 d.4	SST.01	KNNR 2 1205-07	Cokół MDF wys.8 cm w kolorze czarnym	m		
			210	m	210,000	
					RAZEM	**210,000**
5			**SUFITY**			
46 d.5	SST.01	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów - oczyszczenie istniejącego kanału wenty-lacyjnego w sali konferencyjnej	m2		
			0,4*4*25	m2	40,000	
					RAZEM	**40,000**
47 d.5	SST.01	KNR 7-12 0222-03 analogia	Malowanie natryskiem istniejącego kanału wentylacyjnego w sali kon-ferencyjnej	m2		
			0,4*4*25	m2	40,000	
					RAZEM	**40,000**
48 d.5	SST.01	KNR 2-02 1504-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie sufitu	m2		
			250,23+12,74+28,03+100,74	m2	391,740	
					RAZEM	**391,740**
49 d.5	SST.01	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - żagle sufitowe - SAK1-SAK13	m2		
			2,45*4,91+1,8*5,91+1,8*6,91+1,5*6,91*2+1,1*6,91*4+1,5*6,91*2+ 1,8*6,91*2	m2	131,846	
					RAZEM	**131,846**
50 d.5	SST.01	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - baffle sufitowe wys. 30 cm - S1	m2		
			22,10+45,58	m2	67,680	
					RAZEM	**67,680**
51 d.5	SST.01	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartono-wych - S2	m2		
			53,32	m2	53,320	

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	**53,320**
52 d.5	SST.01	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - sufit listwowy - S3	m2		
			5,06+5,72	m2	10,780	
					RAZEM	**10,780**
53 d.5	SST.01	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - sufit listwowy + sufit samonośny EI120 - S3 + S4	m2		
			4,88	m2	4,880	
					RAZEM	**4,880**
6			**WYPOSAŻENIE**			
54 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Poręcz dla NPS ścienna, łukowa, uchylna - PO1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
55 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Poręcz dla NPS ścienna, łukowa, stała - PO2	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
56 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Poręcz dla NPS ścienna, łukowa, uchylna - PO3	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
57 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Podajnik mydła - dozownik mydła w pianie, bezdotykowy, automatyczny, zasilany bateriami, uruchamiany czujnikiem zbliżeniowym - POD1	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
58 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Podajnik ręczników papierowych – automatyczny, bezdotykowy, podajnik ręczników papierowych - POD2	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
59 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Podajnik papieru toaletowego - POD3	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
60 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Uchwyt na papier toaletowy z zaciskiem - POD4	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
61 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Kosz na odpady otwarty wiszący - KO1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
62 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Kosz na odpady higieniczne do toalet damskich pojemność 4,5l - KO1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
63 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, z samozamykającą, ognioodporną klapą wrzutową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
64 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Wieszak pojedynczy, gładki, ze stali nierdzewnej	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
65 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Szczotka WC z uchwytem przykręcanym do ściany, stal nierdzewna polerowana	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
66 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Lustro uchylne. Szerokość tafli lustra 50cm + elementy montażowe, wysokość 60cm +rączka uchylna.	kpl.		

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Użytkownik: Piotr Toporski

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
67 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Lustro wklejane	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
68 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Blat łazienkowy z płyty kompaktowej HPL grubości 12,5mm, wodoodporny, powierzchnia matowa, antybakteryjna. Struktura/wzór: kamienna lub granitowa. Wymiary: 208 x 60 cm - BL1	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
69 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Blat łazienkowy z płyty kompaktowej HPL grubości 12,5mm, wodoodporny, powierzchnia matowa, antybakteryjna. Struktura/wzór: kamienna lub granitowa. Wymiary: 174 x 60 cm - BL2	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
70 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej zgodnie z detalem- rys. PW_701	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
71 d.6	SST.01	analiza indywidualna	Chłodziarko- zamrażarka gastronomiczna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
7			**ARMATURA**			
72 d.7	SST.01	KNR 2-15 0224-04	Miska ustępowa ceramiczna, lejowa, wisząca na stelażu podtynkowym z deską sedesową	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
73 d.7	SST.01	KNR 2-15 0225-02	Pisuar ceramiczny 57x34x34cm ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
74 d.7	SST.01	KNR 2-15 0221-01	Umywalka ceramiczna 55x55cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię i przelewem, mocowana do ściany na śruby. Kolor: biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
75 d.7	SST.01	KNR 2-15 0221-01	Umywalka nablatowa okrągła fi 45cm, z półką z otworem na baterię, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
76 d.7	SST.01	KNR 2-15 0115-02 z.sz. 3.4. 9903-02	Bateria umywalkowa stojąca z dźwignią do obsługi przesz osoby z niepełnosprawnością	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
77 d.7	SST.01	KNR 2-15 0115-02 z.sz. 3.4. 9903-02	Bateria umywalkowa stojąca montowana na umywalce nablatowej.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
8			**RUSZTOWANIA**			
78 d.8	SST.01	KNR-W 2-02 1611-01 z.sz. 2.12. 9918-07	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 4 m nad poziomem podłogi parteru	m2		
			210*4,33	m2	909,300	
					RAZEM	**909,300**
79 d.8	SST.01	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,78)			