PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

CPV– Instalowanie wentylacji i klimatyzacji
45331000-6
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S. A. na salę konferencyjną
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
INWESTOR : Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ADRES INWESTORA : Łódź, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
BRANŻA : Instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Jastrzębski
DATA OPRACOWANIA : październik 2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną					
1		**Instalacja wentylacji**			
1 d.1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż elementów instalacji wentylacji mechanicznej	m		
		9,2	m	9,200	
				RAZEM	**9,200**
2 d.1	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		4,64	m2	4,640	
				RAZEM	**4,640**
3 d.1	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		22,19	m2	22,190	
				RAZEM	**22,190**
4 d.1	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		86,84	m2	86,840	
				RAZEM	**86,840**
5 d.1	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	**1,100**
6 d.1	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		8,78	m2	8,780	
				RAZEM	**8,780**
7 d.1	KNR 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		5,98	m2	5,980	
				RAZEM	**5,980**
8 d.1	KNR 2-17 0122-01 analogia	Przewody wentylacyjne aluminiowe, kołowe, elastyczne o śr. 125 mm, typu FLEX z izolacją termiczną i akustyczną	m2		
		0,34	m2	0,340	
				RAZEM	**0,340**
9 d.1	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne aluminiowe, kołowe, elastyczne o śr. 200 mm, typu FLEX z izolacją termiczną i akustyczną	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	**3,010**
10 d.1	KNR 2-17 0122-03 analogia	Przewody wentylacyjne aluminiowe, kołowe, elastyczne o śr. 250 mm, typu FLEX z izolacją termiczną i akustyczną	m2		
		8,78	m2	8,780	
				RAZEM	**8,780**
11 d.1	KNR 2-16 0304-01 analogia	Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. do 30mm w osłonie folii aluminiowej	m2		
		170,14	m2	170,140	
				RAZEM	**170,140**
12 d.1	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
13 d.1	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
14 d.1	KNR-W 2-17 0131-03	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 250 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
15 d.1	KNR 2-17 0153-02 analogia	Klapy rewizyjne o wym. do 300x100mm do kanałów wentylacyjnych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
16 d.1	KNR 2-17 0139-02	Anemostaty wirowe o obwodzie do 1200 mm z puszkami rozprężnymi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
17 d.1	KNR 2-17 0139-04	Anemostaty wirowe o obwodzie do 2000 mm z puszkami rozprężnymi	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
18 d.1	KNR 2-17 0139-04 analogia	Anemostaty wirowe o obwodzie do 2500 mm z puszkami rozprężnymi	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
19 d.1	KNR-W 2-17 0131-01 analogia	Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem o śr. 125 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
20 d.1	KNR-W 2-17 0130-02 analogia	Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem o obwodzie do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
21 d.1	KNR-W 2-17 0130-04 analogia	Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
22 d.1	KNR-W 2-17 0130-05 analogia	Klapa ppoż EIS120 z siłownikiem o obwodzie do 2400 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
23 d.1	kalk. własna	Przesunięcie istniejących klimatyzatorów kasetonowych	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	**10,000**
2		**Instalacja hydrantowa**			
24 d.2	KNR-W 2-15 0106-04	Rura stalowa dwuwarstwowo ocynkowana łączona przez kształtki gwintowane DN25 (33,7x2,9) instalacja p.poż.	m		
		44,5	m	44,500	
				RAZEM	**44,500**
25 d.2	KNR 0-34 0101-02 analogia	Izolacja rurociągów- otulina PE o śr wewn 35 mm, gr.6 mm	m		
		14,69	m	14,690	
				RAZEM	**14,690**
26 d.2	KNR-W 2-15 0142-01	Hydrant wewnętrzny o śr. nominalnej 25 mm z zaworem wyposażony w wąż półsztywnym wraz z prądownicą montowany w szafce naściennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
27 d.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
28 d.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3	m		
		44,5	m	44,500	
				RAZEM	**44,500**
29 d.2	kalk. własna	Badanie hydrantu oraz pomiar wydajności i ciśnienia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**