

LEGENDA:

- Łącznik oświetlenowy h=1,3m
- Czujka obecności - 360°
- H1 — Oprawa LED, 5200lm, IP66, 840,35W
- LZ1 — Oprawa zew. LED, 1000lm, IP66, 840,10W
- AW3 — Oprawa awaryjna LED 3W, optyka area, IP65
- T0-OP-03 — Opis obwodu zasilajacego

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.
4. Oświetlenie awaryjne zapasowe stosować w pomieszczeniu 0-01.
5. Ostateczny dobór opraw oświetlenia podstawowego na podstawie projektu wnętrz.
6. Do opraw doprowadzić przewód PE.
7. Łączniki oświetleniowe instalować na wyskości 1,3m.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa
domagało wnuk architekci

domagało wnuk architekci
al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A.

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/40 obręb W-25 m. Łódź

mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wł
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Sprawdzający
inż.
EDWARD PAŁKA upr.bud. GP.II-460-35/76
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Branża ELEKTRYCZNA | Data lipiec 2024

Stadium PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY | Format - | Skala

Rysunek
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2403	PT.E.LO.00	00

Plik