

SZKIC ORIENTACYJNY

Przejście kabli pod traktem pieszym prowadzić metodą bezwykopową przewiertem sterowanym l=10 m

Wprowadzenie kabli do budynku

Istniejący budynek hydroforni rys. E02

Rzędna istn. wpustu przelewowego 200,40 m npm

Istn. murowana komora studni głębinowej projektowana pompa głębinowa 22 kW rozłącznik; sondy; wodomierz

Projektowane linie kablowe nn
YKY 4x16 mm^2
YKSY 7x2,5 mm^2

Odcinek proj. wodociągu Dy 160 PE o dł. 21,86 m–pomiędzy pkt. z2–z3 prowadzić metodą bezwykopową przewiertu sterowanego

Odcinek proj. linii kablowych nn o dł. 23 m (pomiędzy pkt e3 a e4) prowadzić metodą bezwykopową przewiertem sterowanym

Współrzędne godezyjne kabel nn		
	X	Y
e1.	5736649.08	6602000.08
e2.	5736648.04	6602000.21
e3.	5736640.15	6601999.62
e4.	5736641.74	6601976.99
e5.	5736645.46	6601975.66
e6.	5736647.48	6601949.61
e7.	5736648.87	6601943.76
e8.	5736645.30	6601942.75

OZNACZENIA :

160 PE100; TS SDR11 — PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN

5736550,00

6601900,00

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Łódzki Ośrodek Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego: P.106106 9.20 16. 499
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu: 04 KWI. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Edyta Krasnicka-Padechowicz
STARSZY GEODETA

Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwenteryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uwaga: W miejscach oznaczonych ①–⑫
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

m. Łódź

Łódź–Widzew

Obręb: W–25

106106_9.0025

ul. Tymienieckiego 22/24,

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m.Łodzi
nr sekcji: 6.163.33.19.2.3
1. Układ współrzędnych: „2000"
2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi

PRACE TERENOWE WYKONAŁ:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
92–318 ŁÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 135
GEOTRION
tel. (0–42) 674–13–13, 254–99–75
geotrion@cadexpert.com.pl

inż. Piotr Szyszka
Upr. nr: 9381

ZDT.ZOPG.4144.2509.2016
L.ks.rob. 8944P–13/2016 Łódź, dn. 24.02.2016

ZMIANY DO NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ WPROWADZIŁ PRACOWNIK ŁOG

Jacek Klepacz

Łódź, dn. 22.03.2016

PRACOWNIA PROJEKTOWA B&M
90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17
tel. 42 6331785
email: bastabim@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
inż. Jerzy Basta upr. bud. nr 211/89/WŁ	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Paweł Miedziński	
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
inż. Jerzy Jagas upr. bud. nr 242/89/WŁ	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT: PROJEKT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ I ARMATURY STUDNI GŁĘBINOWEJ
Łódź ul. Tymienieckiego 22/24
działki o nr ewid. 80/35, 80/9 obręb W-25

INWESTOR: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

SKALA: 1:500 DATA: 09.2016

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASA KABLI ZASILAJĄCYCH STUDNIĘ GŁĘBINOWĄ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR: 01 ZMIANA: