Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ZDT.ZDPG.6134.2208.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Łodzi
Wykonawca prac geodezyjnych	PUHK GEOTRION s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr: ZDT.ZDPG.6134.2208.2023_1 z dn. 29.06.2023 Nr operatu: P.106106.9.2023.1023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Geodeta uprawniony
inż. Piotr Szyszka
nr uprawnień 9381

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych poświadczonej przez wykonawce prac geodezyjnych; dokument zawierający wynik pozytywnej weryfikacji:P.106106 9.2023.1023 z dn. 29.06.2023 r.
Za zgodnością z oryginałem:

przygotowanie włączenia wód z działki DZ. 80/40 (odwodnienie na działce 80/40 wg odrębnego opracowania)

zakres nawierzchni do remontu (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę)

schody terenowe oraz fragment chodnika do usunięcia

projektowane dojście piesze dostosowane dla osób NPS

Teren w przebudowie

szafka teletech. -ST
Tablica-SO w studni
Złącze -ZK

wylot prefabrykowany

LEGENDA:

- A-G — GRANICA OPRACOWANIA- PROJEKTOWANY PARKING
- 1-12 — GRANICA OPRACOWANIA- ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEGO PARKINGU
- H-O — GRANICA OPRACOWANIA - PROJEKTOWANE UTWARDZENIA PIESZE + REMONT NAWIERZCHNI
- ZAKRES NAWIERZCHNI DO WYMIANY (WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ)
- PROJEKTOWANE DOJŚCIE PIESZE DOSTOSOWANE DLA OSÓB NPS
- OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY
- PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN PARKINGU
- ISTNIEJĄCY WJAZD TECHNICZNY NA TEREN KOMPLEKSU 3 ŁSSE S.A. DO ZACHOWANIA
- DRZEWA PROJEKTOWANE - WIŚNIE JAPOŃSKIE W ODMIANIE KANZAN
- PROJEKTOWANA LAMPA POJEDYNCZA
- PROJEKTOWANA LAMPA PODWÓJNA
- PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE
- K-.. — PROJEKTOWANE KAMERY MONITORINGU
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ELETRYCZNA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA TELETECHNICZNA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH DO ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA
- D5,D8,D9,D10 D13,D16,D17,D20,D21 - STUDNIA REWIZYJNA Ø 1200 bet.
- D1, D3, D4 - STUDNIA REWIZYJNA Ø 1500 bet.
- SP - SEPARATOR LAMELOWY Ø 1200
- SO - STUDNIA OSADOWA Ø 2000 bet.
- Wp - WPUST ULICZNY
- a-b 203.15 — ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU
- *PROJEKTOWANY KOMPLETNY SYSTEM PARKINGOWY:*
- kasa □ — URZĄDZENIA POBORU OPŁAT
- SZLABANY
- SŁUPKI KONTROLI DOSTĘPU
- MP NPS — PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 2,5X5M PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE NPS 3,6X5M
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUK ANALOGICZNY DO NAWIERZHCNI WYKONANEJ W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SIEDZIBY ZARZĄDU ŁSSE S.A
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI

Szkic orientacyjny

Uwaga

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Na terenie objętym niniejszą mapą może występować duża ilość przewodów podziemnych, nieuwidocznionych na tej mapie o czym świadczą liczne kolizje wykazane podczas wykonywanych geodezyjnech inwentaryzacji powykonawczych urządzeń podziemnych.

Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

m. Łódź
Łódź–Widzew
Obręb: W–25
106106_9.0025
ul. Tymienieckiego 22G
dz. 80/39, 80/35

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m.Łodzi, sekcje nr 6.163.33.19.2.1, 6.163.33.19.2.2, 6.163.33.19.2.3, 6.163.33.19.2.4.
1. Układ współrzędnych: "2000"
2. Poziom odniesienia: "PL–EVRF2007–NH"

PRACE TERENOWE WYKONAŁ:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
92–318 ŁÓDŹ, AL. PIŁSUDSKIEGO 135
GEOTRION
tel. 42 674–13–13
geotrion@cadexpert.com.pl

ZDT.ZOPG.4134.2208.2023
L.ks.rob. 8944P–81/2023

Łódź, dn. 9.06.2023

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłaszać projektantom
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant
dwa domagało wnuk architekci
ul. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-735 Łódź
tel. 42 23 69 313 | mail@dwaarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Budowa parkingu wraz z infrastruktur ą towarzyszą cą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomo ści nr ew. 80/39 obr eb 25, znajdują cej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G ; 90-346 Łódź
działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m.Łódź
oraz działka nr ewid. 80/13 i 80/35, obręb W-25 m. Łódź

Projektant mgr inż. arch. Małgorzata Domagało - Wnuk	Nr upr. 03/LOOKK/2011	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. Jacek Wnuk	Nr upr. 1/R-172/LOOIA/10	Podpis
Projektant branży drogowej inż. Ryszard Sidorowicz	Nr upr. SKL/0096/PWOK/03	Podpis
Sprawdzający branży drogowej inż. Janusz Muś	Nr upr. AG.II.4/AZ/7131-2/502/01	Podpis
Projektant branży elektrycznej mgr inż. Witold Makówka	Nr upr. 177/86/Wł.	Podpis
Sprawdzający branży elektrycznej inż. Edward Palka	Nr upr. GP.II-460-35/76	Podpis
Projektant branży sanitarnej mgr inż. Magdalena Koralewska	Nr upr. LOD/0336/POOS/05	Podpis
Sprawdzający branży sanitarnej mgr inż. Krzysztof Zbrojewski	Nr upr. LOD/0335/POOS/05	Podpis

Branża ZBIORCZY RYSUNEK BRANŻ		Data 14.09.2023	
Stadium PROJEKT BUDOWLANY		Format -	Skala 1:500
Rysunek PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
Nr Projektu 2308	Nr Rysunku PB-101	Rewizja	
Plik			