
Szafka LPD11



szafka RACK 19" istniejaca
do modernizacji zgodnie z rys.

UWAGI DO INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH:

1. Instalacje niskopradowe poziome prowadzić w oddzielnych korytkach instalacyjnych oraz w rurach osłonowych gładkich pod tynkiem, umieszczonych min. 20 cm od koryt instalacji elektrycznej.
2. Sieć komputerową wykonać przewodami bezhalogenowymi kat. 6a od gniazd RJ45 do szafy dystrybucyjnej.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa domagało wnuk architekci
domagało wnuk architekci
ul. Jarosławska 16 | 93-524 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Aranżacja, w tym zmiana sposobu użytkowania i przebudowa I. piętra budynku G Biura Zarządu ŁSSE S.A. na salę konferencyjną

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

Projektant
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/WŁ
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Sprawdzający
inż.
EDWARD PAŁKA upr.bud. GP.II-460-35/76
specjalizacja: instalacje elektryczne
Podpis

Branża ELEKTRYCZNA
Data 16-10-2025
rew.01 02-12-2025
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Format .
Skala -

Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY SIECI LOGICZNEJ

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2507	PW.ET.SB.LO	01

Plik