

## Informasjon om Entreprenørtjenester

Lyse Lux AS innhenter normalt alle entreprenører for bygging av Lyse Lux AS sine infrastruktur som for eksempel kabler, rør og anlegg. Kunde/tiltakshaver kan avtale med Lyse Lux og engasjere og stå som avtalepart og foreta det økonomiske oppgjør med entreprenør for gravearbeid knyttet til Lyse Lux sin infrastruktur. Forutsetninger og krav for at slik avtale kan gjøres er beskrevet i dette vedlegget.

### Generelle krav for å kunne engasjere entreprenør:

1. Som kvalifikasjonskrav krever Lyse Lux at valgt graveentreprenøren skal ha gjennomført kompetansekurs/være godkjent av Lyse Elnett AS (se oppdatert liste på [www.lysenett.no](http://www.lysenett.no))
2. Før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeid, skal Lyse Lux AS alltid godkjenne kunde/tiltakshavers spesifisering av gravearbeidet som gjelder Lyse Lux AS sitt anlegg/infrastruktur.
3. Kunde/tiltakshaver skal kunne dokumenter på forespørsel fra Lyse Lux eller fra andre interessenter at valgt entreprenør retter seg etter gjeldene regler og bransje standarder knyttete til HMS/SHA, miljø, etikk, anti korrupsjon, menneskerettigheter o.s.v.
4. Lyse Lux kan også der de finner det nødvendig be om at entreprenør skal signerer på Lyse sin Leverandørerklæring. <https://www.lyse.no/belysning>
5. Lyse Lux AS skal ha nødvendige tillatelser fra alle aktuelle grunneiere, samt nødvendige tillatelser fra offentlige etater før arbeider kan starte. Lyse Lux skal ha fått nødvendig tid til å innhente nødvendig grave og ligge tillatelser fra offentlige myndigheter og private grunneiere før gravearbeidet kan starte.
6. Før oppstart på gravearbeid på Lyse Lux sin infrastruktur skal Lyse Lux ha fått nødvendig tid til utarbeidet en egen byggemappe med innledende beskrivelse av gravearbeid, innspill til SHA plan, plantegninger, tekniske spesifikasjoner og materialister som er nødvendig for utførelse av gravearbeidet.
7. Lyse Lux skal bli innkalt til jevnlige byggemøter.
8. Lyse Lux har rett til å foreta kontroll og prøving av arbeider.
9. Gravearbeidet skal utføres iht. avtalt spesifisering og til enhver tid gjeldende forskrifter og bransjestandarder (REN). Krav og retningslinjer for bygging av anlegg skal følges (se <https://www.lyse.no/belysning>)
10. Alle kabler, trekkerør ol. skal leveres av Lyse Lux. Entreprenør er mottaker av materiell på anleggsplassen og skal etablere egnet rigg/lagerplass for materiell, foreta kontroll av mottatt materielle og sørge for forsvarlig lagring og sikring av materiell.
11. Entreprenør skal samle opp overskuddsmateriell, tom-tromler o.l klar for henting fortløpende. Materiell skal samles slik at det enkelt kan hentes med lastebil. Entreprenøren er ansvarlig for at returmateriell fotograferes, telles, oppmåles og fylles inn på returliste som sendes ansvarlig for oppdraget i Lyse Lux. Materiell som ikke returneres, eller som er skadet vil bli fakturert kunde.

12. Før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeid, skal Lyse Lux AS godkjenne kunde/tiltakshavers spesifisering av gravearbeidet som gjelder Lyse Lux AS sitt anlegg/infrastruktur.

### **Innmåling**

13. Alle trase'er og trase innhold med Lyse Lux infrastruktur skal måles inn på åpen grøft.

14. Innmålingsdata, bilde dokumentasjon og kontrollerklæringer skal sendes inn fortløpende i henhold til **Lyse Lux's Spesifisering innmåling Lyse** ([https://www.lyse.no/belysning.](https://www.lyse.no/belysning))

15. Der graveentreprenør ikke er kvalifisert til å forta innmåling, og der det er avtalt på forhånd, kan Lyse Lux sin dokumentasjons avdeling foreta innmåling av trase og traseinnhold på åpen grøft. Kunden eller kundens representant/graveentreprenør er ansvarlig for å varsle behov for innmåling fortløpende til kontaktperson for innmåling. Varslingstid er normalt 2 dager, men behov for innmåling skal angis i en fremdriftsplan.

16. Kunde/tiltakshaver skal sørge for at Lyse Lux blir kalt inn til overtakelsesfortetning på arbeider med Lyse Lux sin infrastruktur.